



บันทึกข้อความ

4 ม.ค. 2562

10.10 น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ - วันที่ 26 ธันวาคม 2561

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 392/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณ จำนวน 1 ชุด
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 392/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561แต่งตั้งผู้มีรายชื่อท้ายนี้
เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมทางเดิน ศพด.บ้านไสภูม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพะยอม
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าพะยอม กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท
ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ชุมโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางนุชทรามาส พุ่มเกื้อ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอดิเรก นาวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน 305,000 บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป




(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ



(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบแสดงปริมาณงานและราคาเพื่อเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุณ

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.ไสกุณ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบปร 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	กลุ่มงาน อาคาร.....	233,692.06	1.3074	305,529.00	
2	กลุ่มงาน				
3	กลุ่มงาน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินย่ำล่งหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			305,529.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			305,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือระยะทางก่อสร้าง	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 305,000 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ชุมโชติ) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....ตรวจ

นางสังพร ช่อสม ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนุชทรามาส พุ่มเกื้อ) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายอนันต์ มณีรัตน์ ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิเรก นาวงศ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ นายก อบต.

แบบแสดงปริมาณงานและราคาเพื่อเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุญ

สถานที่ก่อสร้าง สพด.บ้านไสกุญ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอาคาร								
	รื้อถังคอนกรีตเก็บน้ำ	4.00	ถัง	-	-	2,331.00	9,324.00	9,324.00	
1	งานพื้นทางเดิน								
1.1	งานปรับพื้นที่	140.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,100.00	2,100.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมกลับ	9.28	ลบ.ม.	-	-	99.00	918.72	918.72	
1.3	งานถมดิน	8.30	ลบ.ม.	100.00	830.00	99.00	821.70	1,651.70	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	4.79	ลบ.ม.	467.29	2,238.32	99.00	474.21	2,712.53	
1.5	งานไม้แบบ 70 เปอร์เซ็นต์	50.00	ตร.ม.	150.00	7,500.00	133.00	6,650.00	14,150.00	
1.6	คอนกรีต f'c=240 ksc	15.00	ลบ.ม.	2,355.14	35,327.10	306.00	4,590.00	39,917.10	
1.7	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.15	ลบ.ม.	1,600.00	1,840.00	398.00	457.70	2,297.70	
1.8	Wire Mesh Ø 4 mm.@0.20 m.	150.00	ตร.ม.	29.00	4,350.00	5.00	750.00	5,100.00	
1.9	SR 24 Ø 12 มม.	39.78	กก	21.84	868.72	3.30	131.27	999.99	
1.10	SR 24 Ø 9 มม.	247.10	กก	21.73	5,368.25	4.10	1,013.11	6,381.36	
1.11	SR 24 Ø 6 มม.	83.12	กก	21.89	1,819.58	4.10	340.79	2,160.37	
1.12	กรงป้องกันลื่นขนาด 8"x8"	91.97	ตร.ม.	147.20	13,537.98	158.00	14,531.26	28,069.24	
1.13	กรงป้องกันลื่นขนาด 12"x12"	43.68	ตร.ม.	126.17	5,511.11	158.00	6,901.44	12,412.55	
1.14	ตะปู 3"	5.00	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
1.15	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	37.38	149.52	-	-	149.52	
1.16	ท่อเหล็ก BSP Ø 4" หนา 4.00 มม. (65.28กก./ท่อน)	7.00	ท่อน	1,827.84	12,794.88	652.80	4,569.60	17,364.48	
1.17	ท่อเหล็ก BSP Ø 2" หนา 3.00 มม. (25.50กก./ท่อน)	9.00	ท่อน	714.00	6,426.00	255.00	2,295.00	8,721.00	
1.18	เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 3.2มม.(42.0กก./ท่อน)	15.00	ท่อน	672.90	10,093.50	420.00	6,300.00	16,393.50	
1.19	เหล็ก C-100*50*20*2.3มม.(23.5กก./ท่อน)	14.00	ท่อน	572.60	8,016.40	235.00	3,290.00	11,306.40	
1.20	เหล็ก PLATE หนา 9 มม.8"x8"	16.00	แผ่น	120.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
1.21	Bolt Ø 15 มม.	64.00	ตัว	50.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
1.22	สีกันสนิม โครงเหล็ก	29.00	ตร.ม.	30.00	870.00	35.00	1,015.00	1,885.00	
1.23	สีน้ำมัน โครงเหล็ก	29.00	ตร.ม.	30.00	870.00	38.00	1,102.00	1,972.00	
1.24	หลังคาเหล็กเคลือบสี หนา 0.40 มม.	144.00	ตร.ม.	210.00	30,240.00	70.00	10,080.00	40,320.00	
1.25	ป้ายประชาสัมพันธ์(แบบถาวร)	1.00	ป้าย	1,455.00	1,455.00	623.00	623.00	2,078.00	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							233,692.06	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ ชุมโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางนุชทรามาส พุ่มเกื้อ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(นายอดิเรก นาวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน