



บันทึกข้อความ

8 พ.ย. 62

15 พ.ย. 62

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ - วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 145/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณ จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 145/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 แต่งตั้งผู้มีรายชื่อทำนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสังแกระ - หนองชุมแสง (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 174 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางณณดา กาญจนคุลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสริญญา บุญสนิท)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนคำ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน 500,000 บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป




(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ



(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

✓ อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายสังกระ-หนองชุมแสง (ช่วงที่ 2)ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 174.00 ม.
 ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	500,945.52	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	500,945.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนบาทถ้วน)	500,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.174 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,873,563.22 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 145/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวภณดา กาญจนตุลย์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.....กรรมการ
 (นางสรัญญา บุญสินห์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....กรรมการ
 (น.ส.เฉลิมขวัญ ทองขุนดำ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ
 (นายอนันต์ มณีรัตน์)
 ปลัดอบต.
 อนุมัติ
 (นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายสังกระ-หนองชุมแสง (ช่วงที่ 2)ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 241913

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3822	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,044.00	1.76	1,837.44	1.3822	2.43	2,539.71
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ชม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ชม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	43.50	478.99	20,836.07	1.3822	662.06	28,799.62
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	870.00	348.05	302,803.50	1.3822	481.07	418,535.00
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	154.37	2,315.55	1.3822	213.37	3,200.55
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	70.00	87.88	6,151.60	1.3822	121.47	8,502.74
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	174.00	84.45	14,694.30	1.3822	116.73	20,310.46
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	34.80	396.20	13,787.76	1.3822	547.63	19,057.44
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								500,945.52

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

362,426.22
0.00
1.3822
1.2491