



บันทึกข้อความ

๒ ๔๕-๖๔
13304

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ - วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 179/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณ จำนวน 1 ชุด
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 179/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งผู้มีรายชื่อทำ
เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างโรงเรียนอนุบาลสุวรรณภักดี หมู่ที่ 2,3
ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 152 เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 608
ตร.ม) รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย 1 ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 349,000.00 บาท
ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสัจจพร ช่อสม)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนุชทรา มาศ พุ่มเกื้อ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอดิเรก นาวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน 349,000 บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป



(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ



(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และทางเชื่อม หมู่ที่ 2,3
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างร.อนุบาลสุวรรณภักดี -หลังวัดป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 152.00 ม.
 ไหล่ทางวัสดุตัดเลือก กว้างข้างละ 0.20 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานทาง	349,559.59	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	349,559.59	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	349,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.152 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,296,052.63 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 179/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

.....ประธานกรรมการ
 (นางสัจพร ช่อสม)
 ผอ.กองช่าง

.....กรรมการ
 (นางนุชทรา มาศ พุ่มเกื้อ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

.....กรรมการ
 (นายอดิเรก นาวงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
 (นายอนันต์ มณีรัตน์)
 ปลัดอบต.

อนุมัติ
 (นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และทางเชื่อม หมู่ที่2,3	
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายข้างร.อนุบาลสุพรรณภูมิ ต.หลังวัดป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม	
แบบเลขที่	0	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทางป่าและขุดต่อ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลียแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	668.80	1.76	1,177.09	1.3822	2.43	1,626.97
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ๗ม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	30.40	414.57	12,602.93	1.3822	573.02	17,419.77
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	608.00	360.14	218,965.12	1.3822	497.79	302,653.59
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	154.09	1,849.08	1.3822	212.98	2,555.80
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	83.58	4,011.84	1.3822	115.52	5,545.17
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	152.00	81.20	12,342.40	1.3822	112.23	17,059.67
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือกปรับเกียแต่ง	ลบ.ม.	12.16	160.56	1,952.41	1.3822	221.93	2,698.62
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								349,559.59

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

252,900.87
0.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822
1.2491

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม