

วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	93,590.96	1.3574	127,040.37 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			130,040.37	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			130,000.00	

ลงชื่อ.....อนุนันท์
นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ นายก อบต.

แบบรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเกาะบก - พังวังครก

ระยะทาง เฉลี่ย 779 เมตร (จาก กม. 0+626 ถึง กม. 1+405)

ผิวทาง หินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร

ไหล่ทาง กว้างข้างละ เมตร

ประมาณราควันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ประเภททาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานถมป่าและชุดต่อ (ขนาด)	ตร.ม.	2,726.00	1.44	3,925.44	1.3574	1.95	5,328.39	
	1.2 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา ซม.)	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	1.3 งานรื้อผิวจราจร คลส. เดิม (ความหนา ซม.)	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	1.4 งานรื้อ โครงสร้างอื่น ๆ	หน่วย			-	1.3574	-	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-		-	1.3574	-	-	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง								
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.2.2 งานชุดตัดหินผุ	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.2.3 งานชุดตัดหินแข็ง	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.2.4 งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.2.5 งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.3 งานถมคันทาง								
	2.3.1 งานดินถม								

แบบรายละเอียดปริมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเกาะบก - พังงังครก

ระยะทาง เฉลี่ย 779 เมตร (จาก กม. 0+626 ถึง กม. 1+405)

ผิวทาง หินคลุก

กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร

ไหล่ทาง

กว้างข้างละ

เมตร

ประมาณราควันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.		-	-	1.3574	-	-	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	160.10	-	1.3574	217.32	-	
	2.3.2 งานทรายถม	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	ลบ.ม.		172.22	-	1.3574	233.77	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้นทาง								
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	3.2 งานพื้นทาง								
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.(แน่น)	136.00	580.82	78,991.52	1.3574	788.41	107,223.09	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-	
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม								
	3.4.1 Deep Patch	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	3.4.2 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.			-	1.3574	-	-	
	3.4.3 งานอื่น ๆ เพิ่มเติม	หน่วย			-	1.3574	-	-	
4	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								

[illegible]

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเกาะบก - พังวังครก

ระยะทาง เฉลี่ย 779 เมตร (จาก กม. 0+626 ถึง กม. 1+405)

ผิวทาง หินคลุก

กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร

ไหล่ทาง

กว้างข้างละ เมตร

ประมาณราคาวินาที เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 งานระบบระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม (ทั่วไป)								
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	942.00	-	1.3574	1,278.67	-	
	5.1.1(2) ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	1,391.00	-	1.3574	1,888.14	-	
	5.1.1(3) ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	6.00	1,779.00	10,674.00	1.3574	2,414.81	14,488.89	
	5.1.1(4) ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	2,068.00	-	1.3574	2,807.10	-	
	5.1.1(5) ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	2,809.00	-	1.3574	3,812.94	-	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง				93,590.96				
	FACTOR F ผันตัก 1				1.3574				
	เป็นเงินค่างานประเมิน				127,040.37			127,040.37	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
(นายปิยะ พ่วงคง)

ช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)
(วุฒิพงษ์ บุญโชติวิทยุเมธี)

นายช่างเขียนแบบ