



บันทึกข้อความ

17 กพ 63

10.07 น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ - วันที่ 31 มกราคม 2563

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 43/2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณ จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 43/2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้มีรายชื่อท้ายนี้
เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโลกกอ-ทุ่งไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 125 เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ 0.50 เมตร
(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร)รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ชะลุมันชนโครงการจำนวน 1 ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 489,000 บาท
ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ ชุมโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ส.ท.พงศกร บุญเผือก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนคำ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการนี้

เป็นเงิน 489,000 บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป



(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ



(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

☒ อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล
 สถานที่ก่อสร้าง สาย โคกกอ-ทุ่งไคร หมู่ที่ 5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 125.00 ม.
 ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ 0.50 ม. (หรือพื้นที่ คสลไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31-ม.ค.-63

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานทาง	489,708.01	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนซุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	489,708.01	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	489,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.125 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,912,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 43/2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563

..... ประธานกรรมการ
 (นายณรงค์ ชุมโชติ)
 หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบ
 (นายอนันต์ มณีรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... กรรมการ
 (ส.ท.พงศกร บุญเผือก)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อนุมัติ
 (นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

..... กรรมการ
 (นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนคำ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล
 สถานที่ก่อสร้าง สาย โคกก่อ-ทุ่งไคร้ หมู่ที่ 5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	347.50	1.74	604.65	1.3822	2.41	835.75
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	240.00	361.25	86,700.00	1.3822	499.32	119,836.74
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	31.25	466.59	14,580.94	1.3822	644.92	20,153.78
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	625.00	345.40	215,875.00	1.3822	477.41	298,382.43
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	94.77	947.70	1.3822	130.99	1,309.91
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	50.00	80.33	4,016.50	1.3822	111.03	5,551.61
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	125.00	76.99	9,623.75	1.3822	106.42	13,301.95
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	25.00	218.70	5,467.50	1.3822	302.29	7,557.18
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานป้ายจราจร							
	5.1 สัญญาณไฟกระพริบ+ต14 (เสาเหล็ก)	ชุด	1.00	16,480.00	16,480.00	1.3822	22,778.66	22,778.66
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								489,708.01

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

354,296.04

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2491