



บันทึกข้อความ

17 กย 63

10.07 น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ - วันที่ ๑๐ มกราคม 2563

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 20 /2563 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณ จำนวน 1 ชุด
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 20 /2563 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้มีรายชื่อทำน
เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสังแกระ-หนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบล
ป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทาง 178 เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม)
รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 497,000.00 บาท
ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสัจจพร ช่อสม)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสริญา บุญสนิท)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอดิเรก นาววงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน 497,000 บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป



(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ



(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายสังแกระ-หนองชุมแสง กมที่ 0+575 - กมที่ 0+753 ต.ป่าพะยอม
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 178.00 ม.
 ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ 0.50 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานทาง	497,299.29	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	497,299.29	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	497,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.178 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,792,134.83 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งที่ 20/2563 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563


ประธานกรรมการ
 (นางสัจพพร ช่อสม)
 ผอ.กองช่าง


เห็นชอบ



 (นายอนันต์ มณีรัตน์)
 ปลัดอบต.


กรรมการ
 (นางสริยuthา บุญสนิห)
 ำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ

อนุมัติ



 (นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม


กรรมการ
 (นายอดิเรก นาวงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายสังกระ-หนองชุมแสง กมที่ 0+575 - กมที่ 0+753 ต.ป่าพะยอม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำว่าราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,068.00	1.75	1,869.00	1.3822	2.42	2,583.33
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	44.50	530.69	23,615.71	1.3822	733.52	32,641.63
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	890.00	341.80	304,202.00	1.3822	472.44	420,468.00
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	142.91	2,143.65	1.3822	197.53	2,962.95
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	70.00	80.58	5,640.60	1.3822	111.38	7,796.44
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	178.00	77.23	13,746.94	1.3822	106.75	19,001.02
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือกปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	35.60	240.74	8,570.34	1.3822	332.75	11,845.92
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
รวมค่าก่อสร้าง								497,299.29

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

359,788.24

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2491