

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าพะยอม-บ้านสังกระะ หมู่ที่ 1.7
บ้านสังกระะ ตำบลป่าพะยอม รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าพะยอม กำหนด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๑๔๙,๔๐๐.- บาท (-หัวด้านหนึ่งเส้นหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อย
บาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าพะยอม-บ้านสังกระะ หมู่ที่ ๑.๗
บ้านสังกระะ ตำบลป่าพะยอม โดยมีขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๖๖๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่น
บาทถ้วน).
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้.....
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.5.....
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑ นายอดิเรก นาวงค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ.....
 - ๒ นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนดำ ตำแหน่ง กรรมการ.....
 - ๓ จ.ท.วุฒิพงษ์ บุญโชคศิริบุญเมธี ตำแหน่ง กรรมการ.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม
 สถานที่ก่อสร้าง สาย พท 3056 บ้านป่าพะยอม-สังแกระ
 ช่วงที่ 1 กม.0+157 ถึง 0+315
 ช่วงที่ 2 กม.0+675 ถึง 2+047
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 จำนวน 11 แผ่น
 คำนวณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	3,435,759.20	1.3574	4,663,699.54	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	และท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	งานอำนวยจราจร	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	-	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			4,666,699.54	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			4,660,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 1,530.000 เมตร. เฉลี่ยราคา เมตร. ละ 3,048.17 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 4,666,000 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายอดิเรก นาวงศ์

ตรวจ.....

นางสังขพร ช่อสม

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนคำ

เห็นชอบ.....

นายอนันต์ มณีรัตน์

ลงชื่อ.....กรรมการ

จ.ท.วุฒพงษ์ บุญโชคหรือเมธี

อนุมัติ.....

นายนิศักดิ์ คงขวัญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พท 3056 บ้านป่าพะยอม-สังแกระ

ระยะทาง 1,530.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 STA 0+157 ถึง STA 0+315 กว้าง 6.00 เมตร
 ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร
 ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 STA 0+675 ถึง STA 2+047 กว้าง 6.00 เมตร
 ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร

คำนวณราคา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทูล (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานถมป่าและขุดคอ	ตร.ม.		-		-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวจราจรเดิม (ความหนา 10 ซม.)	ตร.ม.		-		-	-	-
	1.3 งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม (ความหนา ซม.)	ตร.ม.		-		-	-	-
	1.4 งานรื้อ สะพาน คสล.เดิม	พม่าจ่าย		-		-	-	-
	1.4.1 ที่ กม. ขนาด	พม่าจ่าย		-		-	-	-
	1.5 งานรื้อ ท่อลอดเหลี่ยมเดิม	เมตร		-		-	-	-
	1.5.1 ที่ กม. ขนาด	พม่าจ่าย		-		-	-	-
	1.6 งานรื้อ ท่อ คสล. เดิม	เมตร		-		-	-	-
	1.7 งานรื้อ สะพานไม้เดิม	พม่าจ่าย		-		-	-	-
	1.8 งานรื้อ โครงสร้างอื่น ๆ	หน่วย		-		-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.		-		-	-	-
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง			-		-	-	-

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พท 3056 บ้านป่าพะยอม-สังแกระ

ระยะทาง 1,530.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 STA 0+157 ถึง STA 0+315 กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 STA 0+675 ถึง STA 2+047 กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร

จำนวนราคา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	2.2.2 งานขุดตัดหินผุ	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	2.2.3 งานขุดตัดหินแข็ง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	2.2.4 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	2.2.5 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	2.3.2 งานทรายถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	3.1.2 งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง							

ชื่อโครงการ สาขา พท 3056 บ้านป่าพะยอม-สังแกระ

ระยะทาง 1,530.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์คิกคอนกรีต ช่วงที่ 1 STA 0+157 ถึง STA 0+315 กว้าง 6.00 เมตร

ไหลทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	กว้างข้างละ	1.00	เมตร
---------------------------	-------------	------	------

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 STA 0+675 ถึง STA 2+047 กว้าง 6.00 เมตร

ไหลทาง แอสฟัลต์คิกคอนกรีต	กว้างข้างละ 1.00 เมตร
---------------------------	-----------------------

จำนวนราคา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	3.2.2 งานพื้นทางคินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม						-	-
	3.4.1 Deep Patch	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	3.4.2 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	3.4.3 งานอื่น ๆ เพิ่มเติม (หินคลุกปรับระดับโครงสร้างถนนเดิม)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง						-	-
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง						-	-
	4.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	4.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	12,240.00	13.52	165,484.80	1.3574	18.35	224,629.07
	4.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete						-	-
	4.3.1 งานรองผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Binder Course	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ความหนา 5 ซม. (ปูน PRIME COAT)						-	-
	4.3.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	12,240.00	259.31	3,173,954.40	1.3574	351.99	4,308,325.70

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พท 3056 บ้านป่าพะยอม-สังแกระ

ระยะทาง 1,530.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 STA 0+157 ถึง STA 0+315 กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 STA 0+675 ถึง STA 2+047 กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร

คำนวณราคา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)						-	
	4.3.3 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)						-	
	4.4 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก						-	
	4.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ซม.	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร		-	-	-	-	-
	4.4.3 Contraction Joint	เมตร		-	-	-	-	-
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร		-	-	-	-	-
	4.4.5 Dummy Joint	เมตร		-	-	-	-	-
	4.4.6 Edge Joint	เมตร		-	-	-	-	-
	4.5 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.			-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด						-	
	5.1 งานระบบระบายน้ำ						-	
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม						-	
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร		-	-	-	-	-
	5.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร		-	-	-	-	-

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พท 3056 บ้านป่าพะยอม-ห้วยกระ

ระยะทาง 1,530.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ช่วงที่ 1 STA 0+157 ถึง STA 0+315	กว้าง	6.00	เมตร
ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต		กว้างข้างละ	1.00	เมตร
ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ช่วงที่ 2 STA 0+675 ถึง STA 2+047	กว้าง	6.00	เมตร
ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต		กว้างข้างละ	1.00	เมตร

จำนวนราคา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร	เมตร		-	-	-	-	-
	5.1.1(4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 เมตร	เมตร		-	-	-	-	-
	5.1.1(5) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.20 เมตร	เมตร		-	-	-	-	-
	5.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
	5.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉก - $\varnothing$ 0.40 เมตร	ด้าน		-	-	-	-	-
	5.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉก - $\varnothing$ 0.40 เมตร	ด้าน		-	-	-	-	-
	5.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉก - $\varnothing$ 0.40 เมตร	ด้าน		-	-	-	-	-
	5.1.3 วางระบายน้ำ คสล.							
	5.1.3(1) - แบบตัววี แบบ ทข - ท - 3013	เมตร		-	-	-	-	-
	5.1.3(2) - แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ชนิด ก - 30 แบบ ทข - ท - 3012	เมตร		-	-	-	-	-
	5.1.3(3) - แบบอื่นๆ	เมตร		-	-	-	-	-
	5.1.4 งานบ่อรับน้ำ คสล.							
	5.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉก - $\varnothing$ 0.60 เมตร	บ่อ		-	-	-	-	-
	5.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉก - $\varnothing$ 0.60 เมตร	บ่อ		-	-	-	-	-
	5.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)							
5.2	งานปลูกหญ้า							

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พท 3056 บ้านป่าพะยอม-สังแกระ

ระยะทาง 1,530.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ช่วงที่ 1 STA 0+157 ถึง STA 0+315	กว้าง	6.00	เมตร
ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต		กว้างข้างละ	1.00	เมตร
ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ช่วงที่ 2 STA 0+675 ถึง STA 2+047	กว้าง	6.00	เมตร
ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต		กว้างข้างละ	1.00	เมตร

จำนวนราคา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.2.1 แบบ ปีกแฉ	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	5.2.2 แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	5.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.		-	-	-	-	-
5.3	งานเครื่องหมายจราจร							
	5.3.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน.....							
	- แบบ บ.1	ชุด		-	-	-	-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-	-	-	-
	- แบบ บ.3 - บ.36	ชุด		-	-	-	-	-
	- แบบ บ.37 - บ.54	ชุด		-	-	-	-	-
	- แบบ บ.55	ชุด		-	-	-	-	-
	- แบบ ค.1 - ค.27	ชุด		-	-	-	-	-
	- แบบ ค.28 - ค.30	ชุด		-	-	-	-	-
	- แบบ ค.31 - ค.60	ชุด		-	-	-	-	-
	- แบบ ค.61	ชุด		-	-	-	-	-
	- แบบ ค.62	ชุด		-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด		-	-	-	-	-

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พท 3056 บ้านป่าพะยอม-สังแกระ

ระยะทาง 1,530.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 STA 0+157 ถึง STA 0+315 กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 STA 0+675 ถึง STA 2+047 กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 เมตร

จำนวนราคา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	- ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (1-น-2)	ชุด		-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (2-น-2)	ชุด		-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (3-น-2)	ชุด		-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (1-น-3)	ชุด		-	-	-	-	-
	- ป้าย หมู่บ้าน/บอกคลองทางน้ำ (น-4)	ชุด		-	-	-	-	-
	- ป้าย สิ้นสุดสายทาง (น-5)	ชุด		-	-	-	-	-
	- ป้าย ชูกระบอกทิศทาง (นส 1 - นส 14)	ชุด		-	-	-	-	-
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (ทข. 3-121/49)	ชุด		-	-	-	-	-
5.3.2	งานหลักนำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง						-	-
5.3.2(1)	หลักนำโค้ง	หลัก		-	-	-	-	-
5.3.2(2)	หลักกิโลเมตร	หลัก		-	-	-	-	-
5.3.2(3)	หลักเขตทาง	หลัก		-	-	-	-	-
5.3.3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง						-	-
5.3.3(1)	สีเหลือง(กว้างเฉลี่ย 10 ซม.)	ตร.ม.	38.00	280.00	10,640.00	1.3574	380.07	14,442.74
5.3.3(2)	สีขาว (กว้างเฉลี่ย 10 ซม.)	ตร.ม.	306.00	280.00	85,680.00	1.3574	380.07	116,302.03
5.4	Rumble Strip	ตร.ม.		-	-	-	-	-

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พท 3056 บ้านป่าพะยอม-สังแกระ

ระยะทาง 1,530.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ช่วงที่ 1 STA 0+157 ถึง STA 0+315	กว้าง	6.00	เมตร
ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต		กว้างข้างละ	1.00	เมตร
ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ช่วงที่ 2 STA 0+675 ถึง STA 2+047	กว้าง	6.00	เมตร
ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต		กว้างข้างละ	1.00	เมตร

คำนวณราคา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.5 Timber Barricade	เมตร		-	-	-	-	-
	5.6 Guard rail	เมตร		-	-	-	-	-
	5.7 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	5.8 Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	5.9 Concrete Barrier	เมตร		-	-	-	-	-
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ							
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด		-	-	-	-	-
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด		-	-	-	-	-
	6.2 งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด		-	-	-	-	-
	6.3 ตู้ควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด		-	-	-	-	-
	6.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า							
	6.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร		-	-	-	-	-
	6.4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.4.2(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร		-	-	-	-	-

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ สาย พท 3056 บ้านป่าพะยอม-สังแกระ

ระยะทาง 1,530.00 เมตร

ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ช่วงที่ 1 STA 0+157 ถึง STA 0+315	กว้าง	6.00	เมตร
ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต		กว้างข้างละ	1.00	เมตร
ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ช่วงที่ 2 STA 0+675 ถึง STA 2+047	กว้าง	6.00	เมตร
ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต		กว้างข้างละ	1.00	เมตร

จำนวนราคา วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
6.4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ						-	-
6.4.3(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร			-	-	-	-
6.4.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ						-	-
6.4.4(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร			-	-	-	-
6.5	สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด		-	-	-	-	-
6.6	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ1	ชุด		-	-	-	-	-
6.7	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย ค	ชุด		-	-	-	-	-
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				3,435,759.20			
	FACTOR F ผันตกชุด 1				1.3574			
	เป็นเงินค่างานประเมิน				4,663,699.54			4,663,699.54

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอดิเรก นาวงศ์

นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนคำ

จ.ท.วุฒิพงษ์ บุญโชคทวีภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
ที่ ๕๓๐/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าพะยอม-บ้านสังกระะ หมู่ที่ ๑,๗ บ้านสังกระะ ตำบลป่าพะยอม โดยมีขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕,๑๙,๘๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่มีข้อผูกพัน

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมราคาเฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงขอแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อ และตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการราคากลาง

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ๑. นายอดิเรก นาวงศ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนดำ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | กรรมการ |
| ๓. จ.ท.วุฒิพงษ์ บุญโชคหิรัญเมธี | ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ ในการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดประกอบราคากลาง เพื่อพิจารณาราคาที่เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่ และระยะเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง โดยกำหนดราคาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถก่อสร้างได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติ และรายงานผลภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม