

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภopaพะยอม จังหวัดพัทลุง
ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

2. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภopaพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,371,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 9,181,052.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อรุษา กาญจนนากัษี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.2 กนิษฐา ช่วยยก กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7.3 ฉัตรชัย ช่วยเนื่อง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานทดสอบดิน Boring Teht (SPT)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานปรับพื้น ถมดิน ขนาด 20.00 X 20.00 สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร	480.000	ลบ.ม.	65.00	31,200.00	112.00	53,760.00	84,960.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	65.00	31,200.00	13,612.00	67,260.00	98,460.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานหล่อถึงสูงเหล็ก								
	- เสาค้ำ คอ.ร.ขนาด 0.20X0.20X10 เมตร (กรณีตอกเสาเข็ม)	25.000	ท่อน	2,056.07	51,401.75	820.00	20,500.00	71,901.75	
	- ขุดดิน	18.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,016.00	2,016.00	
	- คอนกรีต 1: 3: 5	6.000	ลบ.ม.	1,647.42	9,884.52	327.00	1,962.00	11,846.52	
	- คอนกรีต 1: 2: 4	24.000	ลบ.ม.	1,938.24	46,517.76	532.00	12,768.00	59,285.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	.610	ตัน	21,163.82	12,909.93	4,400.00	2,684.00	15,593.93	
	- ตะปูตอกไม้	46.000	กก.	42.06	1,934.76	0.00	0.00	1,934.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.000	กก.	46.73	841.14	0.00	0.00	841.14	
	- หอถังเหล็กทรงรูปแฉกแป้น ขนาด 30 ลบ.ม สูง 30	1.000	ถัง	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
	เมตรพร้อมค่าขนส่ง+ค่าแรงและติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนเสร็จ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 4"	6.000	ท่อน	2,403.00	14,418.00	0.00	0.00	14,418.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 3"	2.000	ท่อน	1,649.00	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1/2"	.500	ท่อน	275.70	137.85	0.00	0.00	137.85	
	- ท่อน้ำเข้าถัง PVC ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร Ø 3"	8.000	ท่อน	619.63	4,957.04	0.00	0.00	4,957.04	
	- ท่อน้ำลงถัง PVC ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร Ø 3"	8.000	ท่อน	619.63	4,957.04	0.00	0.00	4,957.04	
	- ข้อง 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 3"	9.000	ตัว	318.00	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00	
	- ข้อง 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	9.000	ตัว	13.08	117.72	0.00	0.00	117.72	

อรอุษา กาญจนนิกษ์

22 พฤศจิกายน 2567 11:22:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทาง เหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ตัว	288.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- สามทาง เหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	1.000	ตัว	18.69	18.69	0.00	0.00	18.69	
	- ขอดอเกลียวนอก PVC ขึ้น 13.5 Ø 3"	5.000	ชุด	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	1.000	ชุด	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- เทปพันเกลียว	30.000	ม้วน	16.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3"	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- เพชรเซอร์สวิต พรอมแกรวดแรงดัน	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- นิบเปิลเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ชุด	18.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- นิบเปิลเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	3.000	ชุด	225.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
	งานประสานท่อโรงแสู่น้ำดี								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสียาว 6 เมตร + ขอดอ Ø 3"	1.000	ท่อน	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสียาว 6 เมตร + ขอดอ Ø 2 1/2"	1.000	ท่อน	859.81	859.81	0.00	0.00	859.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสียาว 6 เมตร +ข้อต่อ Ø 1/2"	2.000	ท่อน	238.32	476.64	0.00	0.00	476.64	
	- ท่อ PVC Ø 3/4 "ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5	1.000	ท่อน	84.11	84.11	0.00	0.00	84.11	
	- ท่อปกเหล็กอบสังกะสี Ø 5"× 15 ซม	3.000	ท่อน	130.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- สานทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4 "	4.000	ตัว	26.04	104.16	0.00	0.00	104.16	
	- สานทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2 "	2.000	ตัว	18.69	37.38	0.00	0.00	37.38	
	- ช่องงอ 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 3" เกยไขว้ใน	1.000	ตัว	231.88	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- ช่องงอ 45 เหล็กอบสังกะสี Ø 3" เกยไขว้ใน	3.000	ตัว	231.88	695.64	0.00	0.00	695.64	
	- สานทาง เหล็กอบสังกะสี Ø 3"	3.000	ตัว	323.95	971.85	0.00	0.00	971.85	
	- ข้อลดเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"×2 1/2"	2.000	ตัว	121.21	242.42	0.00	0.00	242.42	
	- ข้อลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	2.000	ตัว	168.33	336.66	0.00	0.00	336.66	
	- ข้อลดเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	2.000	ตัว	310.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
	- ช่องงอเหล็กอบสังกะสี 90 มม Ø 1/2"	11.000	ตัว	11.16	122.76	0.00	0.00	122.76	

อรอุษา กาญจนนิกัษี

22 พฤศจิกายน 2567 11:22:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นิปีเหล็กออสซี่ Ø 3/4"	8.000	ตัว	26.00	208.00	0.00	0.00	208.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	งาน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อ PVC Ø 3 " ชั้น 8.5 ปลายเรียบ ยาว 4 เมตร	6.000	ท่อน	355.14	2,130.84	0.00	0.00	2,130.84	
	- ท่อ PVC Ø 3/4 " ชั้น 8.5 ปลายเรียบ ยาว 4 เมตร	1.000	ท่อน	48.60	48.60	0.00	0.00	48.60	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนา 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย (มอก.)	1.000	ชุด	9,780.00	9,780.00	660.00	660.00	10,440.00	
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น Ø 4") (มอก.) พร้อมแท่นคอนกรีต	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	440.00	440.00	18,440.00	
	- ขอบโค้ง 45 หนา 2 นิ้ว Ø 100 มม.	8.000	ตัว	1,115.00	8,920.00	0.00	0.00	8,920.00	
	- ท่อเส้นเหล็กหล่อ หนา 2 นิ้ว Ø 100 มม.	2.000	ตัว	1,105.00	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Stub-End & Backing-Ring Ø 100 มม. PN 6 รวมถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	2.000	ชุด	546.00	1,092.00	0.00	0.00	1,092.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	โรงสูบน้ำ ขนาด 4*4 เมตร								
	- งานปรับที่ วางฝัง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานขุดดิน/กลบกลับ	8.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,428.00	1,428.00	
	- ทราหยาบ	1.200	ลบ.ม.	542.06	650.47	168.00	201.60	852.07	
	- คอนกรีต 1: 3: 5	.200	ลบ.ม.	1,647.42	329.48	466.00	93.20	422.68	
	- งานคอนกรีตฐานราก/คานคอดิน/พื้น 1:2:4	3.800	ลบ.ม.	1,938.24	7,365.31	532.00	2,021.60	9,386.91	
	- ไม่แบบ/ไม่คร่าว	21.000	ตร.ม.	429.91	9,028.11	139.00	2,919.00	11,947.11	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	.112	ตัน	20,630.00	2,310.56	3,600.00	403.20	2,713.76	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	.080	ตัน	21,163.82	1,693.10	4,400.00	352.00	2,045.10	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	.023	ตัน	21,890.00	503.47	4,400.00	101.20	604.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก WIREMESS ขนาด Ø 4.0 mm. @ 0.20#	28.000	ตร.ม.	25.12	703.36	5.00	140.00	843.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.600	กก.	46.73	168.22	0.00	0.00	168.22	
	- ตะปู	.500	กก.	42.06	21.03	0.00	0.00	21.03	
	งานหลังคาพร้อมโครงสร้าง								
	- เสาค้ำเหล็กกล่องกลวงก้นวาล์ว ขนาด 4x4x2.3 mm. ยาว 6 เมตร	2.000	ท่อน	1,484.00	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00	
	- อะไหล่เหล็กกล่องกลวงก้นวาล์ว 100x50x2.3 mm. ยาว 6 เมตร	4.000	ท่อน	1,161.00	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00	
	- อีเกิ้ลเหล็กกล่องกลวงก้นวาล์ว 100x50x2.3 mm. ยาว 6 เมตร	7.000	ท่อน	1,161.00	8,127.00	0.00	0.00	8,127.00	
	- แปเหล็กกล่องกลวงก้นวาล์ว 50x25x2.3 mm. @ 1.00 m. ยาว 6 เมตร	8.000	ท่อน	582.24	4,657.92	0.00	0.00	4,657.92	
	- จันทันเหล็กกล่องกลวงก้นวาล์ว 75x38x2.3 mm. @ 1.00 m. ยาว 6 เมตร	8.000	ท่อน	553.00	4,424.00	0.00	0.00	4,424.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นแม่เหล็กหนา 0.25 มม. ยาว 6 เมตร	43.000	ตร.ม.	290.00	12,470.00	45.00	1,935.00	14,405.00	
	- ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.	6.000	เมตร	220.00	1,320.00	50.00	300.00	1,620.00	
	- เจิงขายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + 1 นิ้ว X 8 นิ้ว ทั้งเจิงขาย	20.000	เมตร	145.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- อุปกรณ์ยึดหลังคา+ค่าแรง	1.000	งาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	รวมราคาขนาด 20X20 เมตร								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	672.00	672.00	
	- ทราดยาบ	.200	ลบ.ม.	542.06	108.41	117.00	23.40	131.81	
	- งานคอนกรีตฐานราก 1:2:4	3.600	ลบ.ม.	1,938.24	6,977.66	532.00	1,915.20	8,892.86	
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม	.319	ตัน	20,520.00	6,545.88	3,600.00	1,148.40	7,694.28	
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม	.079	ตัน	21,890.00	1,729.31	4,400.00	347.60	2,076.91	
	- สวดผูกเหล็ก	22.000	กก.	46.73	1,028.06	0.00	0.00	1,028.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ท่อเหล็กออบสังกะสีขนาด 1 1/2 " ยาว 6 เมตร	3.000	ท่อน	634.00	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00	
	- รางระบาย ขนาด 1 1/2"	96.000	ตร.ม.	794.00	76,224.00	120.00	11,520.00	87,744.00	
	โครงเคร่าท่อเหล็กออบสังกะสี								
	- บุชสลักติดบานประตู 1 1/2"	6.000	ชุด	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กติดบานประตู+กุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80 % ทั่วไป	1.140	ตร.ม.	429.91	490.09	139.00	158.46	648.55	
	- ตะปู	200	กก.	42.06	8.41	0.00	0.00	8.41	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	580,931.79	769,140.80	31,340.00	67,709.86	836,850.66	
	งานสถาปัตยกรรม								
	โรงสูบน้ำ ขนาด 4*4 เมตร								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	1.200	ตร.ม.	137.31	164.77	84.00	100.80	265.57	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ฉาบปูนเรียบผนัง	24,400	ตร.ม.	68.40	1,668.96	87.00	2,122.80	3,791.76	
	- งานประตูด้ายถักกลาไนท์ ขนาด 2 นิ้วและอุปกรณ์ติดตั้ง+พร้อมกัญแจ	1,000	ชุด	794.00	794.00	120.00	120.00	914.00	
	- ด้ายถักกลาไนท์ 2 นิ้ว ขนาด Ø 4 มมพร้อมเหล็กโครมโครรา	19,000	ตร.ม.	794.00	15,086.00	120.00	2,280.00	17,366.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิค(สีรองพื้น 1 เทีย/สีทับหน้า 2 เทีย)	24,400	ตร.ม.	44.00	1,073.60	30.00	732.00	1,805.60	
	รั้วอาคารขนาด 20X20 เมตร								
	- ฉาบปูนเรียบ	3,000	ตร.ม.	68.40	205.20	87.00	261.00	466.20	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3,000	ตร.ม.	44.00	132.00	35.00	105.00	237.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,950.11	19,124.53	563.00	5,721.60	24,846.13	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

อรอุษา กาญจนนิกชี

22 พฤศจิกายน 2567 11:22:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	โรงสูบน้ำ ขนาด 4*4 เมตร								
	- สาย THW 25 มม.	100.000	เมตร	27.28	2,728.00	7.00	700.00	3,428.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 50 A	1.000	ชุด	3,390.00	3,390.00	900.00	900.00	4,290.00	
	- หลอดไฟ 1*36 W	2.000	ชุด	55.00	110.00	135.00	270.00	380.00	
	- สวิตช์	2.000	ชุด	28.04	56.08	80.00	160.00	216.08	
	- ปลั๊ก	1.000	ชุด	26.17	26.17	80.00	80.00	106.17	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,526.49	6,310.25	1,202.00	2,110.00	8,420.25	
	งานท่อ								
	งานท่อเมนประปาจ่ายน้ำ								
	- ท่อ HDPE ขนาด 110 มม PN 6 (Class 80)	3,800.000	เมตร	156.00	592,800.00	101.00	383,800.00	976,600.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 90 มม PN 6 (Class 80)	4,500.000	เมตร	79.00	355,500.00	95.00	427,500.00	783,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดประตุน้ำทองเหลือง Ø 100 มม. พร้อมบ่อและฝาปิด	13.000	ชุด	6,431.78	83,613.14	0.00	0.00	83,613.14	
	- ชุดประตุน้ำทองเหลือง Ø 80 มม. พร้อมบ่อและฝาปิด	12.000	ชุด	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- ส่วนทางขอลด PE ขนาด 110X110X90 มม.ปลายเรียบ PN 6	8.000	ตัว	270.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ส่วนทาง PE ขนาด 90X90X90 มม.ปลายเรียบ PN 6	7.000	ตัว	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- แอร์วาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ว มอก.1368-2539	8.000	ตัว	1,160.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
	- ท่อปลอก G/S Ø 6"	18.000	ท่อน	3,400.00	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	
	- ค่าแรงดันท่อลอด	100.000	เมตร	0.00	0.00	2,000.00	200,000.00	200,000.00	
	- ชุดดับเพลิงขนาด 80 มม รวม อุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง(ท่อลอดกันดิน,แท่นคสล,ยี่ห้อ บัญญแจฝาครอบ,ปะกันยาง,ประตุน้ำโค้งขึ้นเบ็ด,ท่อเหล็ก,หัวแกะ)	8.000	ชุด	13,800.00	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00	

อรอุษา กาญจนนิกษ์

22 พฤศจิกายน 2567 11:22:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าขอมคอนกรีต ลาดยาง	150.000	ตร.ม.	470.00	70,500.00	50.00	7,500.00	78,000.00	
	- ทราดยาบบรองท่อ	25.000	ลบ.ม.	542.06	13,551.50	0.00	0.00	13,551.50	
	- ค่าลวดท่อ-ท่อลอดที่ 110 มม. (บ/500)	17.000	จุด	0.00	0.00	900.00	15,300.00	15,300.00	
	- ค่าลอรีนกลางท่อ Ø 50 มม. (บ/1000)	9.000	จุด	0.00	0.00	150.00	1,350.00	1,350.00	
	- หลักระเบียงทาง ขนาด 0.15 X 1.35 ม. @ 200 เมตร	42.000	อื่น	240.00	10,080.00	50.00	2,100.00	12,180.00	
	- ชุดประสาณมาตรวัดน้ำ PB ขนาด 1/2" พร้อมเรือ+ยายมาตรน้ำเดิม	450.000	ชุด	520.00	234,000.00	105.00	47,250.00	281,250.00	
	- รั้วแยกท่อ PE 110 มม.ขนาดวัดน้ำ 1/2"	450.000	ชุด	269.00	121,050.00	0.00	0.00	121,050.00	
	- ค่าอุปกรณ์อื่นๆและค่าแรง	1.000	งาน	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
	- ป้ายโครงการชั่วคราว	1.000	แผ่น	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- ป้ายโครงการ	1.000	แผ่น	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	
	งานรื้อท่อถึงประปาเดิม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อท่อถึงประปาเดิมพร้อมขนย้าย	1.000	งาน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวมค่างานท่อ	-	-	205,467.84	1,887,764.64	103,451.00	1,184,800.00	3,072,564.64	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									4,041,141.68

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาตอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างยอนสาร อัดโนมิติขนาดใหญ่ 10 ลบ.ม/ชมเลขที่ 01020005 รวมงานจัดส่งงานฐานและอุปกรณ์ประกอบใช้งานติดตั้งที่								
1.1	เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารีที่มีภาตอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างยอนสารอัดโนมิติขนาดใหญ่10ลบ.ม/ชม	2.000	เครื่อง	948,000.00		0.00	0.00	1,896,000.00	
	รวมค่าเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาตอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างยอนสาร อัดโนมิติขนาดใหญ่ 10 ลบ.ม/ชมเลขที่ 01020005 รวมงานจัดส่งงานฐานและอุปกรณ์ประกอบใช้งานติดตั้งที่	-	-	948,000.00	1,896,000.00	0.00	0.00	1,896,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ระบบถังตกตะกอนแบบบาดาล ขนาด 3*4 เมตรพร้อมสร้างฐานและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบอัดโน้มิตีและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง มอก 435-2548 (ใบรับรองมาตรฐานมอก)								
	2.1 ระบบถังตกตะกอนแบบบาดาลขนาด 3*4 เมตรพร้อมสร้างฐานและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบอัดโน้มิตีและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง มอก 435-2548 (ใบรับรองมาตรฐานมอก)	1.000	ถัง	888,000.00		0.00	0.00	888,000.00	
3	ถังน้ำใส 50 ลบ.ม. 2 ถัง								
	ถังเก็บน้ำใสไฟเบอร์กลาสชนิด 50 ลบ.ม. พร้อมสร้างฐานและรวมค่าขนส่ง+ค่าแรงและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง มอก 435-2548 (ใบรับรองมาตรฐานมอก)	-	-	888,000.00		0.00	0.00	888,000.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.1	2,000	ถัง	510,000.00		0.00	0.00	1,020,000.00	
	ถังน้ำใส 50 ลบ.ม. 2 ถึงถังเก็บน้ำใสไฟเบอร์กลาสชนิด 5								
	รวมค่าถังน้ำใส 50 ลบ.ม. 2 ถึง	-	-	510,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	
	ถังเก็บน้ำใสไฟเบอร์กลาสชนิด 50 ลบ.ม.								
4	พร้อมสร้างฐานและรวมค่าขนส่ง+ค่าแรงและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งนอก 435-2548 (ใบรับรองมาตรฐานนอก)								
	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า								
4	ระยะสูบลมสูง ไม่น้อยกว่า 30								
	เมตรพร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ค่าแรงติดตั้งครบชุดใช้ได้ทันที								
4	4.1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า	2,000	เครื่อง	42,000.00		0.00	0.00	84,000.00	

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากเอกสารปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม
 หมายเลขงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เลขที่ 01020005 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กรุงเทพมหานคร
 ดำเนินการโดย คณะกรรมการกำกับهندราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		รวม					3,000.00	
8	ประแจคอมขนาด 24		รวม					2,100.00	
9	ประแจเลื่อนขนาด 10		รวม					460.00	
10	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12		รวม					420.00	
11	คีมลอกขนาด 10		รวม					220.00	
12	ไขควงลงไฟ		รวม					88.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,909,969.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอุษา กาญจนapak
 22 พฤศจิกายน 2567 11:27:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า ระยะสูง สูง ไม่ต่ำกว่า 30 เมตรพร้อมคู่มือและอุปกรณ์เครื่อแรงดึงดูดเครื่อง ใช้ได้ทันที	-	-	42,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
6	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ								
	6.1 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
7	รวมค่าเครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	-	-	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ								

อรอุษา กาญจนนิกษ์

22 พฤศจิกายน 2567 11:27:39

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการค่างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เลขที่ 01020005

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ขออนพักรก ขนาดหนัก 2 ปอนด์		รวม					305.00	
14	สลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.		รวม					288.00	
15	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์		รวม					2,300.00	
16	ไขควงปากแฉก ขนาด 4		รวม					88.00	
17	คู่มือการใช้งานเครื่องมือช่างต่างขนาด 46.5		รวม					6,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								3,909,969.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,909,969.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอุษา กาญจนรักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 11:27:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	7.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	8.1 ประแจคอมมาขนาด 24"	2.000	อัน	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
	รวมค่าประแจคอมมาขนาด 24"	-	-	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
9	ประแจเลื่อนขนาด 10"	1.000	อัน	460.00		0.00	0.00	460.00	
	รวมค่าประแจเลื่อนขนาด 10"	-	-	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
10	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1.000	อัน	420.00		0.00	0.00	420.00	
	รวมค่าเลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	-	-	420.00		0.00	0.00	420.00	

อรุณา กาญจนรักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 11:27:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	รวมค่าเฉลี่ยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเสีย 12	-	-	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	คีมลวดขนาด 10								
	11.1 คีมลวดขนาด 10" ของไวส์กริปหรือเทียบเท่า	1,000	อัน	220.00		0.00	0.00	220.00	
	รวมค่าคีมลวดขนาด 10	-	-	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
12	ไขควงลงไฟ								
	12.1 ไขควงลงไฟ	1,000	อัน	88.00		0.00	0.00	88.00	
	รวมค่าไขควงลงไฟ	-	-	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
13	สื่อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์								
	13.1 สื่อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1,000	อัน	305.00		0.00	0.00	305.00	
	รวมค่าสื่อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	-	-	305.00	305.00	0.00	0.00	305.00	

อรุษา กาญจนรักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 11:27:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	คลังเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.								
	14.1 คลังเมตรวัดระยะยาว 5.00ม.	1.000	อัน	288.00		0.00	0.00	288.00	
	รวมค่าคลังเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.	-	-	288.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
15	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์								
	15.1 คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600แอมป์	1.000	ชุด	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	รวมค่าคลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์	-	-	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
16	ไขควงปากแฉก ขนาด 4								
	16.1 ไขควงปากแฉกขนาด	1.000	อัน	88.00		0.00	0.00	88.00	

อรอุษา กาญจนนิกษ์

22 พฤศจิกายน 2567 11:27:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
17	รวมค่าไขควงปากแฉก ขนาด 4	-	-	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนที่พร้อมขนาด 46.5										
	17.1 ตู้เหล็กบานเลื่อนที่พร้อมขนาด 46.5"X16"X34.	1.000	ตู้	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนที่พร้อมขนาด 46.5	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน											

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005		
แบบเลขที่	01020005		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง	4,041,141.68	1.3029	5,265,203.49	
รวมค่าก่อสร้าง				5,265,203.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,265,203.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,265,203.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกะศรัทธาจากกองสรางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง คำปล่าพะยอมเจ้าอาเภอป่าพะยอม จังหวัดพะเยา

90007010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบ	พ.ร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า
			16	16

คำนวณราคากลาง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

เลข : ๓๔๗

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				5,265,203.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,265,203.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม
บาท ต่อ 1 หน่วย
5.265.203.49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์วิสาหกิจกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่	01020005		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567	

(อรุษา กาญจนรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กนิษฐา ชัยยก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฉัตรชัย ชัยเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005			
สถานที่ก่อสร้าง	01020005	ตำบล	ป่าพะยอม	อำเภอ
แบบเลขที่		พัทลุง	จังหวัด	พัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีสภาพอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างย้อนสาร อัตราโมดูลขนาดใหญ่ 10 ลบ.ม./ชม.เลขที่ 01020005 รวมงานจัดส่งงานฐานและอุปกรณ์ประกอบชิ้นงานได้ทันที	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,896,000.00	

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจากก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 010200005

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005

สถานพิกอสราง	ตำบล	ป่าพะยอม	อำเภอ	ป่าพะยอม	จังหวัด	พัทลุง
--------------	------	----------	-------	----------	---------	--------

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	เครื่องมือวัดสำรวจระยะไกลในน้ำ	3,000.00	0.00	3,000.00	
8	ประแจค้อนขนาด 24	2,100.00	0.00	2,100.00	
9	ประแจเลื่อนขนาด 10	460.00	0.00	460.00	
10	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12	420.00	0.00	420.00	
11	คีมลอกขนาด 10	220.00	0.00	220.00	
12	ไขควงลองไฟ	88.00	0.00	88.00	
รวมค่าก่อสร้าง				3,906,868.00	

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดพะเยา ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดพะเยา ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005				
สถานที่ก่อสร้าง	01020005	ตำบล	ป่าพะยอม	อำเภอ	ป่าพะยอม จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567			

(อรุษา กาญจนนาคี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กนิษฐา ชัยยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฉัตรชัย ชัยยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดพิจิตร ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 01020005

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าพะยอม อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พิจิตร

แบบเลขที่ 01020005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567


สรุป	ราคากลาง
ราคากลาง (.....) ราคากลางหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์	9,181,052.49

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตามแบบบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 010200005		
สถานที่ยกก่อสร้าง	ตำบล	ป่าพะยอม	อำเภอ
รายละเอียด	ตำบล	ป่าพะยอม	อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567		


(อรุณา กาญจนบัคยี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กนิษฐา ชัยยชก)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(จิตรัชชัย ชัยยเนื่อง)
กรรมการกำหนดราคากลาง