



บันทึกข้อความ

23 ม.ค. 62

09 30 4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 162/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลผลการประมาณราคางานปรับปรุงเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณจำนวน 1 ชุด
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 162/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562แต่งตั้งผู้มีรายชื่อท้ายนี้
เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 1,7 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนน จำนวน 4 สาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น229,000 บาท
ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวสุพัตรา เตละกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนุชทรามาส พุ่มเกื้อ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอดิเรก นาวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน229,000 บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป



(นางไพริน กองทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ



(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

✓ อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 1.7
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1.7 ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนน 4 สาย
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
คำนวณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานทาง	165,741.80	1.3822	229,088.32	
2	งานอาคาร				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	หักเงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			229,088.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			229,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือระยะทางก่อสร้าง	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 162/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นางสาวสุพัตรา เกละกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นางนุชทรามาส พุ่มเกื้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายอดิเรก นาวงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
อนันต์ มณีรัตน์ ปลัด.อบต.

ลงชื่อ.....อนุมัติ
นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 1.7
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1.7 ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ประมาณงาน ซ่อมแซมถนนน 4 สาย
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
คำนวณราคาโดย

วันที่ เมษายน พ.ศ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สายสัญญาณ - หัวโศก(ลงวัสดุหินกลุ่ก พร้อมปูรื้อก้นทางเดิมแล้วบดทับ)								
	กม.ที่ 0+400 ถึง 0+500 (ระยะทาง 100ม. กว้าง 5.00 ม. ลงวัสดุหินกลุ่กหนา 0.05ม.)	25	ลบ.ม	407.55	10,188.75	-	-	10,188.75	
	กม.ที่ 0+800 ถึง 0+850 (ระยะทาง 50 ม. กว้าง 5.00 ม. ลงวัสดุหินกลุ่กหนา 0.05ม.)	12.5	ลบ.ม	407.55	5,094.38	-	-	5,094.38	
	กม.ที่ 1+050 ถึง 1+150 (ระยะทาง 100 ม. กว้าง 5.00 ม.ลงวัสดุหินกลุ่กหนา 0.05 ม.)	25	ลบ.ม	407.55	10,188.75	-	-	10,188.75	
	กม.ที่ 1+850 ถึง 2+000 (ระยะทาง 150 ม. กว้าง 5.00 ม. ลงวัสดุหินกลุ่กหนา 0.05ม.)	37.5	ลบ.ม	407.55	15,283.13	-	-	15,283.13	
	กม.ที่ 2+100 ถึง 2+200 (ระยะทาง 100 ม. กว้าง 5.00 ม. ลงวัสดุหินกลุ่กหนา 0.05ม.)	25	ลบ.ม	407.55	10,188.75	-	-	10,188.75	
	กม.ที่ 2+450 ถึง 2+550 (ระยะทาง 100 ม. กว้าง 5.00 ม.ลงวัสดุหินกลุ่กหนา 0.05 ม.)	25	ลบ.ม	407.55	10,188.75	-	-	10,188.75	
	ปูรื้อก้นทางเดิมแล้วบดทับ ระยะทาง 600 ม. กว้าง 5.00 ม.	3,000.00	ตร.ม.			14.75	44,250.00	44,250.00	
2	สายพ่วงมั่งง - พ่วงยาว (ลงวัสดุหินกลุ่ก พร้อมปูรื้อก้นทางเดิมแล้วบดทับ)								
	กม.ที่ 0+000 ถึง 0+150 (ระยะทาง 150 ม. กว้าง 4.00 ม. ลงวัสดุหินกลุ่กหนา 0.05ม.)	30	ลบ.ม	407.55	12,226.50	-	-	12,226.50	
	ปูรื้อก้นทางเดิมแล้วบดทับ ระยะทาง 150 ม. กว้าง 4.00 ม.	600.00	ตร.ม.	-	-	14.75	8,850.00	8,850.00	
	ปรับบดลิ้นแ่งพื้นทางเดิม(กม.ที่ 0+150 ถึง 0+500).ระยะทาง 350 ม.กว้าง 4.00 ม	1,400.00	ตร.ม.			1.76	2,464.00	2,464.00	
3	สายข้าง รร.บ้านไต้กุน (ลงวัสดุดีเล็กชนิด ก พร้อมปูรื้อก้นทางเดิมแล้วบดทับ)								
	กม.ที่ 0+600 ถึง 0+750 (ระยะทาง 150 ม. กว้าง 4.00 ม. ลงวัสดุดีเล็กชนิด ก หนา 0.07 ม.)	42	ลบ.ม	171.60	7,207.20	-	-	7,207.20	
	ปูรื้อก้นทางเดิมแล้วบดทับ. (กม.ที่ 0+600 ถึง 0+750).ระยะทาง 150 ม.กว้าง 4.00 ม	600.00	ตร.ม.			11.27	6,762.00	6,762.00	
	ปรับบดลิ้นแ่งพื้นทางเดิม(กม.ที่ 0+000 ถึง 0+600).ระยะทาง 600 ม.กว้าง 4.00 ม	2,400.00	ตร.ม.			1.76	4,224.00	4,224.00	
4	สายถนนบ้านมือง - กลองประมง (ลงวัสดุดีเล็กชนิด ก พร้อมปูรื้อก้นทางเดิมแล้วบดทับ)								
	กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050 (ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4.00 ม. ลงวัสดุดีเล็กชนิด ก หนา 0.07 ม.)	14	ลบ.ม	171.60	2,402.40	-	-	2,402.40	
	กม.ที่ 0+400 ถึง 0+450 (ระยะทาง 50 ม. กว้าง 4.00 ม. ลงวัสดุดีเล็กชนิด ก หนา 0.07 ม.)	14	ลบ.ม	171.60	2,402.40	-	-	2,402.40	

[illegible]