

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง - นวहरา หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๘,๗๐๐.๐๐ บาท. (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง - นวहरา หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง ช่วง กม.ที่ ๐+๑๖๐ - กม.ที่ ๐+๓๒๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านพะยอม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๘,๔๐๐ บาท. (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นางอรอุสา กาญจนานักชี
 ๒. นางสุภาพร แซ่อึ้ง
 ๓. นายพันยุทธ สิงหเสม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านทุ่ง - นาเหรา หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย บ้านทุ่ง - นาเหรา กม. 0+160-0+320 หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม.
 ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก กว้างข้างละ 0.50 ม. (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานทาง	495,459.28	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	495,459.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	495,400.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.160 กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,096,250.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งที่ 080 / 2565



 ประธานกรรมการ
 (นางอรอุษา กาญจนapak)

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 กรรมการ
 (นางสุภาพร แซ่อึ้ง)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 กรรมการ
 (นายพันยุทธ สิงห์เสม)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 เห็นชอบ
 (นางสาวณัฐสินี คงแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 อนุมัติ
 (นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านทุ่ง - นาเหรา หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสาย บ้านทุ่ง - นาเหรา กม. 0+160-0+320 หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
แบบเลขที่	0
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดต่อ (ไม่มี)	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อท่อกลมเดิม	ตร.ม.	-					
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
1.4	งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	800.00	11.47	9,176.00	1.3795	15.82	12,658.29
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
1.7	งานวัสดุคัดเลือก บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	83.20	275.61	22,930.75	1.3795	380.20	31,632.97
1.8	หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	32.00	526.32	16,842.24	1.3795	726.06	23,233.87
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	640.00	430.76	275,686.40	1.3795	594.23	380,309.39
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	287.74	3,452.88	1.3795	396.94	4,763.25
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	107.11	5,569.72	1.3795	147.76	7,683.43
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	160.00	95.65	15,304.00	1.3795	131.95	21,111.87
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือก ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	32.00	198.80	6,361.60	1.3795	274.24	8,775.83
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.		290.00		1.3795		
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.		290.00		1.3795		
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
5.2	ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
5.3	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
5.4	ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
5.5	ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
6.4	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.5	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.6	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
6.7	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.8	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.9	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว - ม.							
9	งานป้ายโครงการ							
	9.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	1.00	1,300.00	1,300.00	1.3795	1,793.35	1,793.35
	9.2 ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,535.00	2,535.00	1.3795	3,497.03	3,497.03
รวมค่าก่อสร้าง								495,459.28

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

359,158.59

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านทุ่ง - นาเหรา หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสาย บ้านทุ่ง - นาเหรา กม. 0+160-0+320 หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เขตแดนตก ผนชุก 1
เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	4 เมษายน 2565
	ราคาน้ำมันโซล่า 30.50 บาท / ลิตร
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งคง	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	29,468.72	35.00	55.05	80.00	4,100.00	33,703.77	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	28,468.15	35.00	55.05	80.00	4,100.00	32,703.20	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	28,100.53	35.00	55.05	80.00	3,300.00	31,535.58	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	29,075.47	35.00	55.05	80.00	3,300.00	32,510.52	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	29,075.47	35.00	55.05	80.00	2,900.00	32,110.52	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	27,364.49	35.00	55.05	80.00	3,300.00	30,799.54	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	27,660.75	35.00	55.05	80.00	3,300.00	31,095.80	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	27,287.85	35.00	55.05	80.00	2,900.00	30,322.90	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	26,682.24	35.00	55.05	80.00	2,900.00	29,717.29	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
10	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 10 x 30 cm.	บ./ตร.ม.	33.13	35.00	0.07	0.10	-	33.31	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	42.53	35.00	0.06	0.08	-	42.67	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	3,205.61	35.00	55.05	50.00	-	3,310.66	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พาณิชจังหวัดพัทลุง
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	17,989.42	714.00	1,113.84	35.00	-	19,138.26	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	20,042.76	714.00	1,113.84	25.00	-	21,181.60	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	19,396.09	714.00	1,113.84	25.00	-	20,534.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	28,962.76	429.00	669.24	35.00	-	29,667.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์
17	หินปูน	บ./ลบ.ม.	240.19	30.00	106.51	-	-	346.70	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่งโรงโม่ถลุงศิลาพร อ.ควนขนุน
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	310.28	30.00	106.51	-	-	416.79	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่งโรงโม่ถลุงศิลาพร อ.ควนขนุน
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	450.47	30.00	106.51	-	-	556.98	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่งโรงโม่ถลุงศิลาพร อ.ควนขนุน
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	300.00	30.00	106.51	-	-	406.51	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่งโรงโม่ถลุงศิลาพร อ.ควนขนุน
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	287.71	30.00	106.51	-	-	394.22	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่งโรงโม่ถลุงศิลาพร อ.ควนขนุน
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	240.19	30.00	106.51	-	-	346.70	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่งโรงโม่ถลุงศิลาพร อ.ควนขนุน
23	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	310.28	30.00	106.51	-	-	416.79	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่งโรงโม่ถลุงศิลาพร อ.ควนขนุน
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	350.00	50.00	176.32	-	-	526.32	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.กงหรา
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	57.00	15.00	54.13	33.70 (ค่าชุด-ขน)	-	144.83	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.ป่าพะยอม
26	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	57.00	15.00	54.13	33.70 (ค่าชุด-ขน)	-	144.83	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.ป่าพะยอม
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	31.00	10.00	36.68	22.65 (ค่าชุด-ขน)	-	90.33	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.ป่าพะยอม
28	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	250.00	50.00	176.32	-	-	426.32	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.กงหรา
29	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ขึ้น 3	ท่อน	450.00	35.00	30.23	-	-	480.23	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง
30	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ขึ้น 3	ท่อน	680.00	35.00	45.34	-	-	725.34	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง
31	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ขึ้น 3	ท่อน	1,020.00	35.00	60.46	-	-	1,080.46	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง
32	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ขึ้น 3	ท่อน	1,500.00	35.00	80.61	-	-	1,580.61	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง
33	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ขึ้น 3	ท่อน	2,500.00	35.00	145.10	-	-	2,645.10	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง
34	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ขึ้น 3	ท่อน	3,960.00	35.00	181.38	-	-	4,141.38	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง
35	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ขึ้น 3	ท่อน	5,850.00	35.00	290.20	-	-	6,140.20	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง
36	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง	
37	ไม้ฉัดยาง ทน 4 มม.	แผ่น	300.00	-	-	-	-	300.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง	
38	ไม้ค้ำราว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	500.00	-	-	-	-	500.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง	
39	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	60.00	-	-	-	-	60.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง	
40	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	140.00	-	-	-	-	140.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง	
41	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	400.00	-	-	-	-	400.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง	
42	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อน	500.00	-	-	-	-	500.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง	
43	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อน	450.00	-	-	-	-	450.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง	
44	ตะปู	กก.	37.39	-	-	-	-	37.39	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง	

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete				ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต				400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์	1.1	x	3,310.66	1,390.48	1,216.67	1,112.38	1,008.10	834.29
2. ทราย	1.20	x	526.32	330.95	361.27	376.42	391.58	328.42
3. หิน	1.2	x	556.98	466.30	471.43	489.36	464.38	557.26
5. ค่าแรง ผสม-4.75				436	436	436	436	398
รวม				2,623.73	2,485.37	2,414.16	2,300.06	2,117.97

รอยต่อเอนขยายตามขวาง (Expansion Joint)

คิดจากความยาว	4.00 ม.	ระยะห่าง / Joint	=	50.00 เมตร
ค่าเหล็ก Dowel Bar	8.90	กก. @ 32.11	=	285.91 บาท
Metal Cap + ทาสี + จาระบี	8.00	ชุด @ 10.00	=	80.00 บาท
แผ่นโฟม อุดรอยต่อคอนกรีต	0.60	ตร.ม. @ 400.00	=	240.00 บาท
ยางหอยดรอง ยารอยต่อคอนกรีต	2.50	ลิตร @ 45.00	=	112.50 บาท
ค่าหอยดยาง	4.00	ม. @ 15.15	=	60.60 บาท
ไม้แบบ (2)	0.60	ตร.ม. @ 619.91	=	371.94 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,150.96 บาท
ค่างานต้นทุน	1,150.96	/ 4.00	=	287.74 บาท/เมตร

รอยต่อเอนหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	4.00 ม.	ระยะห่าง / Joint	=	10.00 เมตร
ค่าเหล็ก Dowel Bar	5.55	กก. @ 32.51	=	180.37 บาท
ค่าตัด Joint และหอยดยาง	4.00	ม. @ 24.02	=	96.08 บาท
ทาสี + จาระบี	8.00	ชุด @ 10.00	=	80.00 บาท
ยางหอยดรอง ยารอยต่อคอนกรีต	1.60	ลิตร @ 45.00	=	72.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	428.45 บาท
ค่างานต้นทุน	428.45	/ 4.00	=	107.11 บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00 ม.			
ค่าเหล็ก Tie Bar	15.80	กก. @ 31.10	=	491.31 บาท
ค่าตัด Joint และหอยดยาง	10.00	ม. @ 24.02	=	240.20 บาท
ยางหอยดรอง ยารอยต่อคอนกรีต	5.00	ลิตร @ 45.00	=	225.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	956.51 บาท
ค่างานต้นทุน	956.51	/ 10.00	=	95.65 บาท/เมตร