



บันทึกข้อความ

18 ก.พ. 62

09.00 ข

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 55/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางพร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณ จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ 55/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งผู้มีรายชื่อทำยนี้

เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายนาออก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงาน บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 345 เมตร โดยการปรับเกลี่ยพื้นทาง ก่อนลงวัสดุหินถมคันทาง หนาเฉลี่ย 0.30
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดอัด หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 895 ลบ.ม. ลงวัสดุคัดเลือก (ก) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งละ

วัด หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 103 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00x1.00x7.00 เมตร(ทั่วไป) จำนวน 2 แลว จำนวน 1 จุด ,วางท่อ
ระบายน้ำขนาด 1.00x1.00x9.00 เมตร(ทั่วไป) จำนวน 1 จุด ,วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00x5.00 เมตร(ทั่วไป) จำนวน 5 จุด

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 340,000.00 บาท

ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสัจจพร ช่อสม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางศรีบุญญา บุญสนิท)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนคำ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน 340,000 บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป



(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ



(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนาออก ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรวัสดุตัดเลือก (ก) บดอัดแน่น กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 345.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	340,499.64	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	340,499.64	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	340,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.345 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 985,507.25 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 55 / 2562 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562



(นางสัจจพร ช่อสม)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรม

เห็นชอบ



(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดอบต.



(นางสริยญา บุญสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ

อนุมัติ



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม



(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองขุนคำ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนาออก ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	810.00	3.68	2,980.80	1.3822	5.09	4,120.06
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	895.00	171.80	153,761.00	1.3822	237.46	212,528.45
	1.4 งานวัสดุคัดเลือก (ข)	ลบ.ม.						
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ก)	ลบ.ม.						
	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางวัสดุคัดเลือก(ก) 10 ซม.	ลบ.ม.	103.00	313.46	32,286.38	1.3822	433.26	44,626.23
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ทัวไป	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ทัวไป	ม.	25.00	574.71	14,367.75	1.3563	779.48	19,486.98
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ทัวไป	ม.						
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ทัวไป	ม.						
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ทัวไป	ม.	23.00	1,914.99	44,044.77	1.3563	2,597.30	59,737.92
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								340,499.64

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

189,028.18

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

58,412.52

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

④ ค่า Factor F งานชลประทาน

1.3563